

04.06.2018 №

на №

от

Руководителю

**Техническое задание
на капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ №1**

Котел ДЕВ 25/14 ГМ №1, проект КР.0002.061РСБ, температурный график до 115 С.

Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ №1 подразумевает:

1. Демонтаж тяжелой обмуровки котла.
2. Полная замена пучка труб в количестве:

2.1.	Труба бокового правого экрана – 127 шт.	Общая длина - 680 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм
2.2.	Труба кипяточного пучка – 713 шт.	Общая длина – 1392 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм
2.3.	Труба заднего экрана – 20 шт.	Общая длина – 43,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм
2.4.	Труба фронтального экрана – 3 шт.	Общая длина – 9,8 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм
2.5.	Труба бокового экрана левого – 111 шт.	Общая длина – 221,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 4мм

Трубы в барабаны монтируются методом вальцевания, кроме труб газоплотного экрана. В настоящее время у котла ДЕВ 25/14 ГМ №1 – 10 % труб заглушено.

3. Гидравлические испытания котла пробным давлением до 8 кгс/см² в течение 10 мин.
4. Монтаж легкой обмуровки котла с учетом материалов.
5. Режимная наладка котла с выдачей режимных карт.

При выявлении в эксплуатации дефектов, исполнитель за свой счет устраняет выявленные неисправности. Работы по капитальному ремонту и пусконаладке проводятся, в соответствии с

действующей нормативно-технической документацией, «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» с соблюдением требований правил эксплуатации.

Начальник котельной		И.М. Емец
---------------------	--	-----------

Исп. И.М. Емец
Тел 8 987 903 87 77
E-mail: emets@tk.ntsmail.ru